Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 AP7	Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espa ... delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	96,76	483,80
2 AP8	Rimozione di palo tubolare in acciaio di illuminazione compreso armature, eventuale braccio o frusta, eventuale utilizzo di braccio meccanico o autogrù e quanto altro dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incluso trasporto a discarica dei materiali di risulta e oneri di discarica.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	32,35	161,75
3 CAL24_01.A 03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ... ri di discarica:per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro. Valutato a metro cubo vuoto per pieno							
	Muretto zona pavim in autobloccanti		36,20	0,300	0,500	5,43		
	fodazione Muretto zona pavim in autobloccanti, solo il lato lungo confinante con la restante area di intervento		12,30	0,400	0,300	1,48		
	SOMMANO m³					6,91	14,18	97,98
4 CAL24_02.A 03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore							
	autobloccanti	94,00			6,000	564,00		
	SOMMANO m²					564,00	3,69	2´081,16
5 AP6	Movimentazione di arredi: panchine eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e ancoraggi al ... dei materiali rimossi, il rimontaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	movimentazione attrezzi gioco					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	192,51	962,55
6 CAL24_20. M04.007.001	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con ... accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.							
	ringhiera area pavimentata in autobloccanti	22,00	36,20	1,200		955,68		
	SOMMANO kg					955,68	0,77	735,87
7 CAL24_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore							
	sottofondo autobloccanti	94,00			10,000	940,00		
	SOMMANO m²					940,00	3,27	3´073,80
	A R I P O R T A R E							7´596,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´596,91
8 CAL24_02.A 03.002.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra							
	Demolizione di muretti di ingresso esistenti *(lung.=1,75+1,72)		3,47	0,100	1,100	0,38		
	SOMMANO m³					0,38	397,57	151,08
9 NV_CORRU GATO_90	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... re a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 90 mm							
	cavidotto diametro 90	2,00	183,50			367,00		
	line aggiuntiva interro line telecom diametro 90		40,00			40,00		
	line aggiuntiva interro line chiesa diametro 40 *(lung.=17+29+14)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					467,00	7,74	3´614,58
10 CAL24_04.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50							
	scavo per posa corrugati linea elettrica (183.5+40+60)		283,50	0,200	0,800	45,36		
	SOMMANO m³					45,36	4,90	222,26
11 CAL24_01.A 05.001.002	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo							
	rinterro scavo per posa corrugati linea elettrica		283,50	0,200	0,400	22,68		
	a detrarre area tubazione		467,00	0,020		-9,34		
	Sommano positivi m³					22,68		
	Sommano negativi m³					-9,34		
	SOMMANO m³					13,34	45,26	603,77
12 CAL24_01.A 05.001.001	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.							
	rinterro scavo per posa corrugati linea elettrica		283,50	0,200	0,400	22,68		
	SOMMANO m³					22,68	4,86	110,22
13 CAL24_04.E 06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ... i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	358,07	4´296,84
14 CAL24_06.L 05.050.008	Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI ... o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione 3 x 2,5 mmq							
			255,00			255,00		
	SOMMANO m					255,00	4,05	1´032,75
15 CAL24_01.A	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del							
	A R I P O R T A R E							17´628,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´628,41
04.018.001	cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	Scavo per plinti corpi illuminanti	12,00	1,00	1,000	1,000	12,00		
	Scavo per magrone corpi illuminanti	12,00	1,10	1,100	0,100	1,45		
	SOMMANO m³					13,45	10,08	135,58
16 NV1	F.p.o. di Pali illuminazione h 6,8 singolo - Armatura 40 W. Fornitura e posa in opera di palo conico dritto tipo IMET CLI6812760 PALO CONICO DIRITTO HSP,Ht.6800,Db.127,Dt.60,S.3,6 ... 19 SIMM o ASIM - Testa palo singolo. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	2´271,50	13´629,00
17 NV2	F.p.o. di Pali illuminazione h 8 doppio. Fornitura e posa in opera di palo conico dritto tipo IMET CLI8813960 PALO CONICO DIRITTO HSP,Ht.8800,Db.139,7,Dt.60,S.3,8 completo d'asola ... - TESTA PALO DOPPIA L. 250mmm VERN. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	3´583,10	17´915,50
18 NV4	F.p.o. di Pali illuminazione h 6,8 doppio - Armatura 40 W. Fornitura e posa in opera di palo conico dritto tipo IMET CLI6812760 PALO CONICO DIRITTO HSP,Ht.6800,Db.127,Dt.60,S.3,6 c ... 119 SIMM o ASIM - Testa palo doppia. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´142,80	3´142,80
19 CAL24_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm							
	area gomma colato					100,24		
	spazio ludico, computato nello scotico della pavimentazione							
	SOMMANO m²					100,24	3,01	301,72
20 CAL24_16.F 07.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60							
	antitrauma parco giochi	100,24			0,150	15,04		
	SOMMANO m³					15,04	36,60	550,46
21 CAL24_01.B 02.005.001	Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di punte ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione							
	SOMMANO m²					0,00	49,71	0,00
22	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o							
	A R I P O R T A R E							53´303,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53´303,47
CAL24_02.B 04.001.002	debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 magrone pavim antitrauma big magrone pavin antitrauma small magrone pavin antitrauma sistema solare solettina vano centralina idraulica ed elettrica		1,80	0,530	0,120	0,11		
	SOMMANO m³					0,11	195,30	21,48
23 Asso verde 2508008	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico) Getto del primo strato di impasto di granu ... a della D.L. Collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1177 cap. 6 " Metodo in prova" antitrauma big antitrauma small antitrauma sistema solare antitrauma parco giochi - **Spessore minimo 45 mm certificata per un HIC minimo di 150 cm**					100,24		
	SOMMANO m²					100,24	142,00	14´234,08
24 CAL24/ 1_01.B04.00 4.001	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 antitrauma pav giochi	100,24			0,100	10,02		
	SOMMANO m³					10,02	167,39	1´677,25
25 CAL24/ 1_01.B03.00 1.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 rete magli 20x20 filo 6 peso a mq 2.22	2,22	100,24			222,53		
	SOMMANO kg					222,53	3,63	807,78
26 NV0	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno colorata con ancoraggi su cemento, con doghe di spessore 20/25 mm e altezza 80 cm, conforme alle normative per parchi giochi commer ... IV al fine di garantire la resistenza agli agenti atmosferici con una garanzia di 10 anni contro marciumi e parassiti.					29,83		
	SOMMANO m					29,83	64,53	1´924,93
27 CAL24_01.C 01.031.002	Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 muro perimetrale in blocchi di c.l.s. *(H/peso=(1,4+1,48)/2) muro perimetrale in blocchi di c.l.s. *(H/peso=(1,48+1,15)/2) muri per realizzazione vano centralina idraulica ed elettrica	2,00	11,94 20,56 0,53		1,440 1,315 1,000	17,19 27,04 1,06		
	SOMMANO m²					45,29	57,74	2´615,04
28 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere	100,24			0,300	30,07		
	SOMMANO m³					30,07	5,36	161,18
29 CAL24_PR.P 05.004.006	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100 Cordone sp. 10 cm aree ludiche *(lung.=24,67+23,18)		47,85			47,85		
	A R I P O R T A R E					47,85		74´745,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,85		74´745,21
	SOMMANO m					47,85	21,83	1´044,57
30 CAL24_04.E 06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici Vedi voce n° 29 [m 47.85]					47,85		
	SOMMANO m					47,85	19,13	915,37
31 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	SOMMANO m³					0,00	7,72	0,00
32 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere Scavo per pavimentazione area ludica	94,33			0,300	28,30		
	SOMMANO m³					28,30	5,36	151,69
33 Asso verde 2024 2511	Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell'area verde costituito da: presa d'acqua da un punto di adduzione all'interno dell'area verde (es. contatore acqua pubbli ... avi (e reinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc). area prato verde *(par.ug.=248,71+55,95) aiuole area prato alveolare striscia prato verde sotto area ludica	304,66				304,66 12,37 111,77 18,67		
	SOMMANO mq.					447,47	14,50	6´488,32
34 CAL24_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm area prato in zolla + area prato alveolare+ aiuole *(par.ug.=248,71+ 55,95+12,37+18,67+111,77)	447,47				447,47		
	SOMMANO m²					447,47	3,01	1´346,88
35 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere area prato in zolla + area prato alveolare+ aiuole							
	SOMMANO m³					0,00	5,36	0,00
36 Asso verde 2508001	Fornitura e posa in opera di pavimentazione alveolare in materiale plastico, polietilene ad alta densità, carrabile con resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, compreso lo sc ... ta del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq					111,77		
	SOMMANO mq.					111,77	90,50	10´115,19
	A R I P O R T A R E							94´807,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94´807,23
37 CAL24_09.E 09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la ... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq							
	(par.ug.=248,71+55,95+12,37+18,67)	335,70				335,70		
	SOMMANO m²					335,70	19,38	6´505,87
38 CAL24_09.E 09.003.001	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.							
	(par.ug.=248,71+12,37+18,67+111,77)	391,52			0,150	58,73		
		55,95			0,350	19,58		
	SOMMANO m³					78,31	81,80	6´405,76
39 CAL24_01.B 02.005.001	Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di punte ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione							
	Muretti laterali gradonata di ingresso *(lung.=5,51+5,95)		11,46		0,940	10,77		
	Gradini laterali	1,00	1,50		0,160	0,24		
		1,00	1,50		0,320	0,48		
	Accesso laterale		5,00		0,400	2,00		
	solettina vano centraline idrauliche ed elettriche		1,40	0,530	0,400	0,30		
	solettina vano centraline idrauliche ed elettriche		1,80		0,120	0,22		
	solettina vano centraline idrauliche ed elettriche	2,00	0,53		0,120	0,13		
	SOMMANO m²					14,14	49,71	702,90
40 CAL24/ 1_01.B04.00 5.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4							
	Getto muretti ingresso principale *(lung.=5,51+5,95)		11,46	0,200	0,940	2,15		
	Gradini laterali *(H/peso=0,320+0,30)		1,50	0,300	0,620	0,28		
	(H/peso=0,160+0,30)		1,50	0,300	0,460	0,21		
	SOMMANO m³					2,64	169,95	448,67
41 CAL24_01.B 03.001.006	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre							
	Incidenza 80 kg/mc							
	Vedi voce n° 40 [m³ 2.64]	80,00				211,20		
	per cordoletti muri in blocchi di calcestruzzo	80,00			3,170	253,60		
	per solettina vano centraline idrauliche ed elettriche	80,00			0,110	8,80		
	SOMMANO kg					473,60	2,57	1´217,15
42 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	Scavo per magrone muretti *(lung.=5,51+5,95)		11,46	0,300	0,100	0,34		
	Scavo per magrone scale laterali		1,50	0,700	0,100	0,11		
	A R I P O R T A R E					0,45		110´087,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,45		110´087,58
	SOMMANO m³					0,45	7,72	3,47
43 CAL24_02.B 04.001.002	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 Magrone muretti *(lung.=5,51+5,95) Magrone scale laterali cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo cordoletto muri in blocchi di calcestruzzo		11,46 1,50 11,94 20,56 26,62 28,47 6,00 7,50	0,300 0,700 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,100 0,100 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200 0,200	0,34 0,11 0,36 0,62 0,80 0,85 0,24 0,30		
	SOMMANO m³					3,62	195,30	706,99
44 CAL24_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda Intonaco muri accesso *(lung.=5,51+5,95)		11,46		0,610	6,99		
	SOMMANO m²					6,99	28,80	201,31
45 CAL24_PR.P 05.005.024	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Copertine in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 3 Copertina muretti							
	SOMMANO m²					0,00	145,94	0,00
46 CAL24_01.E 03.018.002	Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm Vedi voce n° 45 [m² 0.00]							
	SOMMANO m²					0,00	51,68	0,00
47 CAL24_PR.P 07.021.020	Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari							
	SOMMANO kg					0,00	7,44	0,00
48 NV5	Fornitura e posa in opera di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o ... sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera, e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Ringhiere di progetto - **H= 1M** ***(lung.=6,05+8,7)**	25,00	14,75		1,000	368,75		
	SOMMANO a corpo					368,75	15,95	5´881,56
49 CAL24_01.F 04.011.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate Ringhiere di progetto *(lung.=(6,05+8,70))	2,00	14,75		1,000	29,50		
	SOMMANO m²					29,50	4,14	122,13
50 CAL24_01.F 04.012.001	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato Ringhiere di progetto (ambo i lati) *(lung.=(6,05+8,7))	2,00	14,75		1,000	29,50		
	A R I P O R T A R E					29,50		117´003,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,50		117´003,04
	SOMMANO m²					29,50	5,79	170,81
51 CAL24_PR.P 05.005.025	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Basole di pietra reggina per pedate, zoccoletti, ripiani ect. segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm. 3							
	gradinata d'ingresso - pedate *(lung.=(3,8+1,8+1,8))		7,40	0,450		3,33		
	(lung.=(3,6+1,6+1,6))		6,80	0,450		3,06		
	(lung.=(3,2+1,2+1,2))		5,60	0,450		2,52		
	gradinata d'ingresso - alzate		6,80		0,165	1,12		
			5,60		0,165	0,92		
			5,20		0,165	0,86		
	gradino laterale	2,00	1,60		0,160	0,51		
		2,00	1,60	0,300		0,96		
	Pavimentazione rampa e ingresso chiesa compresa soglia di bordo di larghezza mini 15 ai max 25					55,00		
	SOMMANO m²					68,28	135,29	9´237,60
52 CAL24_01.E 02.017.003	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari							
	Vedi voce n° 51 [m² 68.28]					68,28		
	SOMMANO m²					68,28	26,66	1´820,34
53 Asso verde 2024 2508018	Fornitura e posa di cordolo in acciaio “cor-ten” per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 2 mm. con altezza sino a 130 mm fissata mediante saldatura ad ... ementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche.							
	aiuole							
	SOMMANO m.					0,00	37,00	0,00
54 Asso verde 2024 2509010	Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in pietra reggina di h. 1300 mm,							
	completa di raccorderia interna e doppio rubinetto. Posa in opera consistente nella							
	realizzazione de ... iali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale							
	risemina delle superfici degli scavi.							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2´639,96	2´639,96
55 CAL24_09.V 03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.							
	SOMMANO cad					0,00	73,63	0,00
56 CAL24/ 1_01.E01.00 6.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda							
	A R I P O R T A R E							130´871,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							130´871,75
	intonaco muri in blocchi di nuova realizzazione							
	h.m=159 cm - faccia esterna (area parco giochi)		11,94		1,590	18,98		
	h.m=100 cm - faccia interna (area parco giochi)		11,94		1,000	11,94		
	hm= 146.5 - faccia esterna (area parco giochi)		20,56		1,465	30,12		
	hm= 85 cm - faccia interna (area parco giochi)		20,56		0,850	17,48		
	hm= 144 cm - faccia esterna (area piazza)		26,62		1,440	38,33		
	h.m= 57.5 cm faccia interna (area piazza)		26,62		0,575	15,31		
	H=35 cm due facce (area piazza)	2,00	23,70		0,350	16,59		
	h= 70 cm due facce (area piazza)	2,00	4,50		0,700	6,30		
	SOMMANO m²					155,05	28,80	4´465,44
57 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	scavo per cordonatura in corten							
	Vedi voce n° 53 [m. 0.00]			0,150	0,150			
	SOMMANO m³					0,00	7,72	0,00
58 CAL24_02.B 04.001.002	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15							
	magrone cordonatura in corten							
	Vedi voce n° 53 [m. 0.00]			0,150	0,150			
	SOMMANO m³					0,00	195,30	0,00
59 NV3	F.p.o. di dissuasore in tubo d'acciaio del tipo palette della Citydesign o similari. Dissuasore pedonale realizzato in tubolare di acciaio zincato Ø 80x2 mm con tappo superiore pia ... teriale: Acciaio zincato e verniciato. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Dissuasori, i due di estremità fissi, i due centrali mobili					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	161,94	485,82
60 CAL24_PR.P 05.010.006	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre pe ... 5, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Botticino spessore 3 cm							
	Stipiti portoni laterali	2,00	2,20	0,400		1,76		
		4,00		0,400	3,600	5,76		
	Mappetta inferiore staccionata							
	SOMMANO m²					7,52	125,83	946,24
61 CAL24_01.E 03.018.002	Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm							
	Vedi voce n° 60 [m² 7.52]					7,52		
	SOMMANO m²					7,52	51,68	388,63
62 CAL24_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm							
	area pietra reggina piazza + area giochi *(par.ug.=703,38+18,82+ 68,26+93,16)	883,62				883,62		
	A R I P O R T A R E					883,62		137´157,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					883,62		137´157,88
	SOMMANO m²					883,62	3,01	2´659,70
63 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 scavo per cordonatura piazza							
	SOMMANO m³					0,00	7,72	0,00
64 CAL24_16.F 07.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60 sottofondazione piazza + area giochi in pietra reggina * (par.ug.=703,38+18,82+68,26+93,16)	883,62			0,100	88,36		
	sottofondazione ingresso chiesa *(par.ug.=5,51+5,75)	11,26			0,100	1,13		
	sottofondazione rampa	18,34			0,100	1,83		
	SOMMANO m³					91,32	36,60	3´342,31
65 CAL24_PR.P 05.005.006	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Pietrini di pietra reggina 6x6x8 pavimentazione pietra reggina (per 1 mq servono circa 140 Kg) piazza + area giochi + marciapiedi *(par.ug.=703,38+18,82+68,26+ 93,16)*(H/peso=(140/1000))	883,62			0,140	123,71		
	SOMMANO t					123,71	381,44	47´187,94
66 CAL24_PR.P 05.005.001	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre cordonatura piazza e altre aree *(lung.=6,56+8,63+16,33+60,06+ 7,55+51,50-17,41+1,93+13,30)		148,45			148,45		
	SOMMANO m					148,45	40,80	6´056,76
67 CAL24_04.E 06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici cordonatura piazza *(lung.=6,56+8,63+16,33+60,06+7,55+51,50+ 1,93+13,30-17,41)		148,45			148,45		
	SOMMANO m					148,45	19,13	2´839,85
68 CAL24_01.E 02.017.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico posa pietra reggina piazza + area giochi *(par.ug.=703,38+18,82+68,26+93,16)	883,62				883,62		
	SOMMANO m²					883,62	30,17	26´658,82
69 CAL24/ 1_01.B04.00 4.001	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 fondazione piazza + area giochi pietra reggina *(par.ug.=703,38+ 18,82+68,26+93,16)	883,62			0,100	88,36		
	A R I P O R T A R E					88,36		225´903,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,36		225´903,26
	SOMMANO m³					88,36	167,39	14´790,58
70 CAL24/ 1_01.B03.00 1.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 rete magli 20x20 filo 6 peso a mq2.22 *(lung.=703,38+18,82+68,26+ 93,16)		883,62		2,220	1´961,64		
	SOMMANO kg					1´961,64	3,63	7´120,75
71 CAL24_01.C 01.031.002	Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20							
	hm= 129 cm (area piazza)		26,62		1,290	34,34		
	hm= 20 cm (area piazza)		23,70		0,200	4,74		
	hm= 55 cm (area piazza)		4,50		0,550	2,48		
	muretti sopra muro c.a.		6,00		0,800	4,80		
	muretti sopra muro c.a.		7,50		0,800	6,00		
	SOMMANO m²					52,36	57,74	3´023,27
72 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere Scavo per posa pavimentazione piazza + area giochi * (par.ug.=703,38+18,82+93,16)	815,36			0,300	244,61		
	SOMMANO m³					244,61	5,36	1´311,11
73 CAL24_04.F 07.001.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm					5,00		
	SOMMANO m					5,00	99,81	499,05
74 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	linea raccolta acque da 400 mm		8,32			8,32		
			14,15			14,15		
			16,30			16,30		
			11,47			11,47		
			12,30			12,30		
			15,40			15,40		
	linea raccolta acque da 800 mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m³					127,94	7,72	987,70
75 CAL24_PR.P 15.061.004	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 400 mm							
	il tubo entra nel pozzetto per circa 10 cm		8,32			8,32		
			14,15			14,15		
			16,30			16,30		
			11,47			11,47		
			12,30			12,30		
			15,40			15,40		
	SOMMANO m					77,94	109,16	8´507,93
76 CAL24_PR.P 15.061.007	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa							
	A R I P O R T A R E							262´143,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262´143,65
	guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 800 mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	445,75	22´287,50
77 CAL24_04.F 06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	337,52	3´037,68
78 CAL24_PR.P 07.118.004	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 610x610 luce netta non inferiore a 500x500.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	180,64	1´625,76
79 CAL24_01.A 05.001.001	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.							
	linea raccolta acque da 800 mm		50,00	1,200	0,200	12,00		
	linea raccolta acque da 400 mm		77,94	0,800	0,200	12,47		
	SOMMANO m³					24,47	4,86	118,92
80 CAL24_01.A 05.001.002	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo							
	linea raccolta acque da 800 mm		50,00	0,400	1,000	20,00		
	linea raccolta acque da 400 mm		77,94	0,400	0,600	18,71		
	SOMMANO m³					38,71	45,26	1´752,01
81 CAL24_04.A 07.002.003	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	DEMOLIZIONI- RIMOZIONI							
	Vedi voce n° 1 [cadauno 5.00]	5,00	0,30	0,300	0,300	0,68		
	Vedi voce n° 4 [m² 564.00]	0,01				5,64		
	Vedi voce n° 7 [m² 940.00]	0,01				9,40		
	Vedi voce n° 8 [m³ 0.38]					0,38		
	ringhiera		36,20	1,200	0,100	4,34		
	ILLUMINAZIONE							
	Vedi voce n° 10 [m³ 45.36]					45,36		
	a detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 12 [m³ 22.68]					-22,68		
	Vedi voce n° 15 [m³ 13.45]					13,45		
	GOMMA COLATA							
	Vedi voce n° 28 [m³ 30.07]					30,07		
	Vedi voce n° 32 [m³ 28.30]					28,30		
	VERDE							
	ACCESSI - GRADINI E RAMPA							
	Vedi voce n° 42 [m³ 0.45]					0,45		
	FINITURE							
	A R I P O R T A R E					115,39		290´965,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,39		290´965,52
	PAVIMENTAZIONI							
	Vedi voce n° 72 [m³ 244.61]					244,61		
	LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE							
	Vedi voce n° 74 [m³ 127.94]					127,94		
	a detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 79 [m³ 24.47]					-24,47		
	Sommano positivi m³					510,62		
	Sommano negativi m³					-47,15		
	SOMMANO m³					463,47	13,13	6´085,36
82 CAL24_04.A 07.002.004	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	Vedi voce n° 3 [m³ 6.91]	6,00				41,46		
	Vedi voce n° 4 [m² 564.00]	6,00			0,010	33,84		
	Vedi voce n° 7 [m² 940.00]	6,00			0,010	56,40		
	Vedi voce n° 8 [m³ 0.38]	6,00				2,28		
	SOMMANO m³					133,98	5,08	680,62
83 CAL24_PRR EC.P17.009. 001	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)							
	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI							
	Vedi voce n° 1 [cadauno 5.00]	7,85	0,30	0,300	0,300	1,06		
	SOMMANO Tn					1,06	35,02	37,12
84 CAL24_PRR EC.P17.005. 001	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)							
	ILLUMINAZIONE							
	Vedi voce n° 10 [m³ 45.36]	1,60				72,58		
	a detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 12 [m³ 22.68]	1,60				-36,29		
	Vedi voce n° 15 [m³ 13.45]	1,60				21,52		
	GOMMA COLATA							
	Vedi voce n° 28 [m³ 30.07]	1,60				48,11		
	Vedi voce n° 32 [m³ 28.30]	1,60				45,28		
	Vedi voce n° 19 [m² 100.24]	1,60			0,100	16,04		
	VERDE							
	Vedi voce n° 34 [m² 447.47]	1,60			0,100	71,60		
	ACCESSI - GRADINI E RAMPA							
	Vedi voce n° 42 [m³ 0.45]	1,60				0,72		
	FINITURE							
	Vedi voce n° 57 [m³ 0.00]	1,60						
	PAVIMENTAZIONI							
	Vedi voce n° 72 [m³ 244.61]	1,60				391,38		
	Vedi voce n° 62 [m² 883.62]	1,60			0,100	141,38		
	LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE							
	Vedi voce n° 74 [m³ 127.94]	1,60				204,70		
	a detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 79 [m³ 24.47]	1,60				-39,15		
	Sommano positivi Tn					1´013,31		
	Sommano negativi Tn					-75,44		
	A R I P O R T A R E					937,87		297´768,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					937,87		297′768,62
	SOMMANO Tn					937,87	15,18	14′236,87
85 CAL24_PRREC.P17.001.001	Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) DEMOLIZIONI- RIMOZIONI							
	Vedi voce n° 3 [m³ 6.91]	2,40				16,58		
	Vedi voce n° 8 [m³ 0.38]	2,40				0,91		
	Vedi voce n° 4 [m² 564.00]	2,40			0,010	13,54		
	Vedi voce n° 7 [m² 940.00]	2,40			0,010	22,56		
	SOMMANO Tn					53,59	30,01	1′608,24
86 Asso verde 2024 2511	Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde costituito da: presa d’acqua da un punto di adduzione all’interno dell’area verde (es. contatore acqua pubbli ... avi (e reinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc).							
	irrigazione a pioggia		961,00		1,200	1′153,20		
	SOMMANO mq.					1′153,20	14,50	16′721,40
87 CAL24_16.A04.001.001	Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative r ... porto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. su piano orizzontale							
	per formazione sentiero					799,70		
	SOMMANO m²					799,70	3,46	2′766,96
88 NV_AP3	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per "strade bianche stabilizzate" eseguita mediante il trattamento di terreni naturali o inerti di apporto con legante liquido antipolve ... UNI EN 13286-47 e all'incremento della resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 13286-41 dei terreni trattati.							
	spessore 13 cm					799,70		
	SOMMANO mq.					799,70	35,96	28′757,21
89 CAL24_04.E06.011.002	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80							
	Cordoni sp. 8/10 cm lunghezza da 50 a 100 cm (vanno bene anche quelli con incastro) - percorsi		543,70			543,70		
	SOMMANO m					543,70	31,42	17′083,05
90 CAL24_01.A04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere							
	area percorso	799,70			0,300	239,91		
	SOMMANO m³					239,91	5,36	1′285,92
91 CAL24_04.A05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.							
	Misto granulare per sottofondazione sentiero	799,70			0,200	159,94		
	SOMMANO m³					159,94	45,87	7′336,45
	A R I P O R T A R E							387′564,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							387´564,72
92 Nuovo prezzo NP — Ge	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato in poliestere, tipo FIOCCOTEX PES/CE 200 o equivalente, massa nominale circa 200 g/m², con funzione di separazione, fi ... o onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la preparazione del piano di posa, da compensarsi a parte. TNT sotto percorso					799,70		
	SOMMANO m²					799,70	2,99	2´391,10
93 CAL24_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm area prato interna al percorso					838,56		
	SOMMANO m²					838,56	3,01	2´524,07
94 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere scavo area prato	838,56			0,300	251,57		
	SOMMANO m³					251,57	5,36	1´348,42
95 CAL24_09.E 09.020.003	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m	18,00	1,20	1,200	1,200	31,10		
	SOMMANO m³					31,10	12,22	380,04
96 CAL24_09.V 03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. Alberi forniti dall'amministrazione comunale					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,63	1´325,34
97 CAL24_09.E 09.007.001	Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per p ... o e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq					838,56		
	SOMMANO m²					838,56	1,67	1´400,40
98 CAL24_09.E 09.005.001	Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime					838,56		
	SOMMANO m²					838,56	0,20	167,71
99 CAL24_09.E 09.005.002	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.					838,56		
	SOMMANO m²					838,56	0,11	92,24
	A R I P O R T A R E							397´194,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							397´194,04
100 CAL24_04.E 06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ... i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa					6,00 8,00		
	SOMMANO cad					14,00	358,07	5´012,98
101 NV1	F.p.o. di Pali illuminazione h 6,8 singolo - Armatura 40 W. Fornitura e posa in opera di palo conico dritto tipo IMET CLI6812760 PALO CONICO DIRITTO HSP,Ht.6800,Db.127,Dt.60,S.3,6 ... 19 SIMM o ASIM - Testa palo singolo. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	2´271,50	18´172,00
102 NV2	F.p.o. di Pali illuminazione h 8 doppio. Fornitura e posa in opera di palo conico dritto tipo IMET CLI8813960 PALO CONICO DIRITTO HSP,Ht.8800,Db.139,7,Dt.60,S.3,8 completo d'asola ... - TESTA PALO DOPPIA L. 250mmm VERN. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Illuminazione strada					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	3´583,10	21´498,60
103 NV7	F.p.o. di Cavidotto flessibile a doppia parete, diametro esterno 63 mm. Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e ... N 61386-24 d. 63 mm spess. 5,2 mm) Compreso quanto altro o ccorre per dare i llavoro finito e a perfetta regola d'arte. Distribuzione pirincipale *(lung.=220+40+40)		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,55	1´065,00
104 NV6	F.p.o. di Cavidotto flessibile a doppia parete, diametro esterno 40 mm. Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e ... EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm) Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Derivazione da pozzetto					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,80	420,00
105 CAL24_06.L 05.010.003	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... idenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 6 mmq					360,00		
	SOMMANO m					360,00	5,96	2´145,60
106 CAL24_06.L 05.010.002	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq Derivazione da pozzetto a corpo illuminante					230,00		
	A R I P O R T A R E					230,00		445´508,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,00		445´508,22
	SOMMANO m					230,00	3,38	777,40
107 CAL24/ 1_06.I20.011 .004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	194,77	779,08
108 CAL24/ 1_04.A04.00 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50	300,00	1,00	0,600		180,00		
		150,00	1,00	0,600		90,00		
	SOMMANO m³					270,00	4,90	1´323,00
109 CAL24_01.A 04.018.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per plinti corpi illuminanti	14,00	1,00	1,000	1,000	14,00		
		14,00	1,10	1,100	0,100	1,69		
	SOMMANO m³					15,69	10,08	158,16
110 CAL24_01.A 05.001.001	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Scavo cavidotto da 60 *(larg.=0,600-0,28)		300,00	0,320	1,000	96,00		
	Scavo cavidotto da 40 *(larg.=0,600-0,12)		150,00	0,480	1,000	72,00		
	SOMMANO m³					168,00	4,86	816,48
111 CAL24/ 1_01.A04.00 5.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 Porzione di marciapiede su terreno esistente *(par.ug.=109,76-29,68)	80,08			0,300	24,02		
	Porzione di marciapiede su masselli e sottofondo rimosso con altre voci	29,68			0,200	5,94		
	SOMMANO m³					29,96	22,73	680,99
112 CAL24_PR.P 12.017.001	Bocche di lupo in cls vibrocompresso per cordonato smussato 8x25x50 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,95	67,80
113 CAL24_16.E 03.011.005	Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m					109,76		
	SOMMANO m²					109,76	4,63	508,19
114 CAL24_16.F 07.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60					109,76		
	A R I P O R T A R E					109,76		450´619,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,76		450´619,32
	SOMMANO m³					109,76	36,60	4´017,22
115 CAL24_04.B 12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.	109,76			0,150	16,46		
	SOMMANO m³					16,46	111,02	1´827,39
116 CAL24_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 Cordoni dritti sp. 8/10 cm lunghezza da 50 a 100 cm (vanno bene anche quelli con incastro) - Marciapiede *(lung.=215,20+34,40)		249,60			249,60		
	SOMMANO m					249,60	17,75	4´430,40
117 CAL24_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa in fase esecutiva si valuteranno anche forme di masselli diversa dalla forma rettangolare purchè rispondenti alle caratteristiche della voce di computo					109,76		
	SOMMANO m²					109,76	39,12	4´293,81
118 CAL24_01.E 02.018.001	Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale massetti autobloccanti posati lineari					109,76		
	SOMMANO m²					109,76	19,19	2´106,29
119 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per magrone cordoni Vedi voce n° 116 [m 249.60]			0,150	0,100	3,74		
	SOMMANO m³					3,74	7,72	28,87
120 AP6	Movimentazione di arredi: panchine eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e ancoraggi al ... dei materiali rimossi, il rimontaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	192,51	1´347,57
121 CAL24_02.A 03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore Accesso	83,00			10,000	830,00		
	SOMMANO m²					830,00	3,69	3´062,70
	A R I P O R T A R E							471´733,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							471´733,57
122 CAL24_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza							
	Cordoli parcheggi		86,00			86,00		
	Cordoli pista esistente	2,00	275,60			551,20		
	SOMMANO m					637,20	6,67	4´250,12
123 CAL24_02.A 03.002.001	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra							
	Vedi voce n° 122 [m 637.20] fondazione cordoli			0,250	0,100	15,93		
	SOMMANO m³					15,93	439,15	6´995,66
124 CAL24_01.A 03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ... ri di discarica:per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro. Valutato a metro cubo vuoto per pieno							
	Gazebo in legno 12x4		12,00	4,000	2,400	115,20		
	Gazebo in legno 4x4		4,00	4,000	2,400	38,40		
	SOMMANO m³					153,60	14,18	2´178,05
125 CAL24_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm							
	Strada - parcheggi					150,00		
	SOMMANO m²					150,00	3,52	528,00
126 CAL24_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore							
	sottofondo pavimentazione accesso	83,00			5,000	415,00		
	SOMMANO m²					415,00	3,27	1´357,05
127 CAL24_09.V 01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e ... nché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.							
	(par.ug.=2000,00+838,56)	2838,56				2´838,56		
	SOMMANO m²					2´838,56	4,53	12´858,68
128 CAL24_16.A 04.001.001	Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative r ... porto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. su piano orizzontale							
	area esterna al percorso					2´265,00		
	SOMMANO m²					2´265,00	3,46	7´836,90
	A R I P O R T A R E							507´738,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							507′738,03
129 CAL24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere area esterna al percorso	2265,00			0,300	679,50		
	SOMMANO m³					679,50	5,36	3′642,12
130 CAL24_04.A 07.002.003	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	PERCORSI							
	Vedi voce n° 90 [m³ 239.91]					239,91		
	OPERE A VERDE							
	Vedi voce n° 94 [m³ 251.57]					251,57		
	ILLUMINAZIONE							
	Vedi voce n° 108 [m³ 270.00]					270,00		
	Vedi voce n° 109 [m³ 15.69]					15,69		
	Vedi voce n° 110 [m³ 168.00]					-168,00		
	MARCIAPIEDE							
	Vedi voce n° 111 [m³ 29.96]					29,96		
	Vedi voce n° 119 [m³ 3.74]					3,74		
	OPERE PRELIMINARI							
	Vedi voce n° 121 [m² 830.00]				0,010	8,30		
	Vedi voce n° 123 [m³ 15.93]					15,93		
	GAZEBI							
	(lung.=0,08*0,1)	16,00	0,01	4,000	5,000	3,20		
	(lung.=0,2*0,14)	2,00	0,03	12,000	5,000	3,60		
	(lung.=0,16*0,14)	16,00	0,02	2,500	5,000	4,00		
	(larg.=0,1*0,08)	6,00	4,00	0,008	5,000	0,96		
		16,00	2,50	0,008	5,000	1,60		
		2,00	4,00	0,008	5,000	0,32		
	Vedi voce n° 126 [m² 415.00]				0,010	4,15		
	Vedi voce n° 129 [m³ 679.50]				0,050	33,98		
	Sommano positivi m³					886,91		
	Sommano negativi m³					-168,00		
	SOMMANO m³					718,91	13,13	9′439,29
131 CAL24_04.A 07.002.004	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movime ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	Vedi voce n° 121 [m² 830.00]	6,00			0,100	498,00		
	Vedi voce n° 122 [m 637.20]	6,00		0,250	0,200	191,16		
	Vedi voce n° 123 [m³ 15.93]	6,00				95,58		
	Vedi voce n° 126 [m² 415.00]	6,00			0,010	24,90		
	Vedi voce n° 125 [m² 150.00]	6,00			0,100	90,00		
	SOMMANO m³					899,64	5,08	4′570,17
132 CAL24_PRR EC.P17.002. 001	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)							
	GAZEBI *(lung.=0,08*0,1)	16,00	0,01	4,000	0,750	0,48		
	(lung.=0,2*0,14)	2,00	0,03	12,000	0,750	0,54		
	(lung.=0,16*0,14)	16,00	0,02	2,500	0,750	0,60		
	(larg.=0,1*0,08)	6,00	4,00	0,008	0,750	0,14		
		16,00	2,50	0,008	0,750	0,24		
		2,00	4,00	0,008	0,750	0,05		
	SOMMANO Tn					2,05	189,75	388,99
	A R I P O R T A R E							525′778,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							525´778,60
133 CAL24_PRREC.P17.003.001	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Guaine bituminose CER 17.03.02.							
	Vedi voce n° 125 [m² 150.00]	1,80			0,100	27,00		
	SOMMANO Tn					27,00	40,01	1´080,27
134 CAL24_PRREC.P17.001.001	Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)							
	Vedi voce n° 121 [m² 830.00]	2,40	0,10		0,100	19,92		
	Vedi voce n° 122 [m 637.20]	2,40		0,250	0,200	76,46		
	Vedi voce n° 123 [m³ 15.93]	2,40				38,23		
	Vedi voce n° 126 [m² 415.00]	2,40			0,010	9,96		
	SOMMANO Tn					144,57	30,01	4´338,55
135 CAL24_PRREC.P17.005.001	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)							
	PERCORSI							
	Vedi voce n° 87 [m² 799.70]	1,60			0,100	127,95		
	Vedi voce n° 90 [m³ 239.91]	1,60				383,86		
	OPERE A VERDE							
	Vedi voce n° 93 [m² 838.56]	1,60			0,100	134,17		
	Vedi voce n° 94 [m³ 251.57]	1,60				402,51		
	ILLUMINAZIONE							
	Vedi voce n° 108 [m³ 270.00]	1,60				432,00		
	Vedi voce n° 109 [m³ 15.69]	1,60				25,10		
	Vedi voce n° 110 [m³ 168.00]	1,60				-268,80		
	MARCIAPIEDE							
	Vedi voce n° 111 [m³ 29.96]	1,60				47,94		
	Vedi voce n° 119 [m³ 3.74]	1,60				5,98		
	OPERAZIONI PRELIMINARI							
	Vedi voce n° 128 [m² 2 265.00]	1,60			0,100	362,40		
	Vedi voce n° 129 [m³ 679.50]	1,60				1´087,20		
	Sommano positivi Tn					3´009,11		
	Sommano negativi Tn					-268,80		
	SOMMANO Tn					2´740,31	15,18	41´597,91
136 NV_arrotondamento1								
	SOMMANO a corpo					0,00	0,25	0,00
137 NV8	Oneri di conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione)							
	Vedi voce n° 126 [m² 415.00]			0,020	0,600	4,98		
	SOMMANO t					4,98	107,53	535,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							573´330,83
	T O T A L E euro							573´330,83

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
000	<nessuna>	17′512,40	3,055
001	GERACE	296′101,33	51,646
002	ANTONIMINA	259′717,10	45,300
	Totale SUPER CATEGORIE euro	573′330,83	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	demolizioni - rimozioni	7′747,99	1,351
002	ILLUMINAZIONE	44′703,30	7,797
003	gomma colata	24′405,55	4,257
004	Verde	30′862,02	5,383
005	ACCESSI - GRADINI E RAMPA	20′512,93	3,578
006	FINITURE	8′926,09	1,557
007	PAVIMENTAZIONI	114′991,09	20,057
008	LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	38′816,55	6,770
009	trasporto + discarica Gerace	22′648,21	3,950
010	IMPIANTI IRRIGAZIONE ANTONIMINA	16′721,40	2,917
011	PERCORSI	59′620,69	10,399
012	OPERE A VERDE	7′238,22	1,262
013	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ANTONIMINA	52′168,30	9,099
014	MARCIAPIEDE ANTONIMINA	17′960,96	3,133
015	OPERAZIONI PRELIMINARI Antonimina	44′056,85	7,684
016	Trasporto+discarica Antonimina	61′950,68	10,805
	Totale CATEGORIE euro	573′330,83	100,000

Data, 23/09/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E